

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A	PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN AKSES UTAMA GUDANG (R1)				1.544.942.400,00
	Persiapan dan perijinan lingkungan, realestate, dsb	ls	1,00	15.900.000	15.900.000,00
	Pekerjaan pengukuran persiapan dan bouwplank	m	350,00	37.100	12.985.000,00
	Persiapan tanah dasar	m2	244,40	26.500	6.476.600,00
	<i>Turap</i>	<i>m3</i>	<i>OPSINONAL</i>	<i>1.255.000</i>	-
	Lapis pondasi agregat kelas A	m3	324,00	466.400	151.113.600,00
	Geotextile non woven	m2	2.160,00	27.900	60.264.000,00
	Pengecoran K-400, 20cm	m3	432,00	1.316.600	568.771.200,00
	Pembesian tie bar dan dowel	kg	21.600,00	13.200	285.120.000,00
	Wiremesh M8 Double layer	m2	4.320,00	100.200	432.864.000,00
	Curing	m2	2.160,00	5.300	11.448.000,00
B	PEKERJAAN REKONSTRUKSI BETON JALAN GUDANG (R2)				1.042.409.564,00
SEC.1	Persiapan tanah dasar	m2	396,00	26.500	10.494.000,00
	Lapis pondasi agregat kelas A	m3	59,40	466.400	27.704.160,00
	Geotextile non woven	m2	396,00	27.900	11.048.400,00
	Pengecoran K-400, 20cm	m3	59,40	1.316.600	78.206.040,00
	Pembesian tie bar dan dowel	kg	2.970,00	13.200	39.204.000,00
	Wiremesh M8 Double layer	m2	792,00	100.200	79.358.400,00
	Curing	m2	396,00	5.300	2.098.800,00
SEC.2	Persiapan tanah dasar	m2	514,50	26.500	13.634.250,00
	Lapis pondasi agregat kelas A	m3	77,18	466.400	35.996.752,00
	Geotextile non woven	m2	514,50	27.900	14.354.550,00
	Pengecoran K-400, 20cm	m3	102,90	1.316.600	135.478.140,00
	Pembesian tie bar dan dowel	kg	5.145,00	13.200	67.914.000,00
	Wiremesh M8 Double layer	m2	1.029,00	100.200	103.105.800,00
	Curing	m2	514,50	5.300	2.726.850,00
SEC.3	Persiapan tanah dasar	m2	580,50	26.500	15.383.250,00
	Lapis pondasi agregat kelas A	m3	87,08	466.400	40.614.112,00
	Geotextile non woven	m2	580,50	27.900	16.195.950,00
	Pengecoran K-400, 20cm	m3	116,10	1.316.600	152.857.260,00
	Pembesian tie bar dan dowel	kg	5.805,00	13.200	76.626.000,00
	Wiremesh M8 Double layer	m2	1.161,00	100.200	116.332.200,00
	Curing	m2	580,50	5.300	3.076.650,00
C	PEKERJAAN GORONG-GORONG AREA R1 & R2				51.198.000,00
	R1	m	12,00	2.559.900	30.718.800,00
	R2	m	8,00	2.559.900	20.479.200,00
	JUMLAH				2.638.549.964,00
	DIBULATKAN				2.638.500.000,00

CATATAN :

TIDAK TERMASUK PPN DAN PAJAK LAINNYA

TIDAK TERMASUK BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN

PENAWARAN BERLAKU 14 HARI

GARANSI PERABIKAN 3 BULAN

CARA PEMBAYARAN : DP.50% ; TERMIN 25% PROGRESS PEKERJAAN 80% ; TERMIN 25% PROGRESS PEKERJAAN 100%

PEMBAYARAN BISA CASH ATAU TRANSFER BCA 4790262013 An. SUSI ARINI

Hormat Kami



Pemborong / Kontraktor

Mengetahui

Di Setujui